ANEJO Nº1: CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

INDICE ANEJO CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

1. SITUACIÓN
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
3. RELACION DE PRESUPUESTOS

1. SITUACIÓN

PROVINCIA ..... ALBACETE
MUNICIPIO..... ALBACETE

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las principales unidades de obra a ejecutar y su medición redondeada son:

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS		
FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE	31.398	m2
LEVANTADO AGLOMERADO ASFALTICO 20-30 CM	8.290	m2
EXCAVACIÓN CAJEADO TERRENO COMPACTO	6.060	m3
ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN	8.465	m2
EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO COMPACTO	362	m3
ARIDO RODADO 5/15 MM. EN ÁREAS ESCAPE	725	m3
FIRMES Y PAVIMENTOS		
ZAHORRA ARTIFICIAL	2.247	m3
SUELO CEMENTO 25 CM.	8.465	m2
RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1	11.327	m2
CAPA REGULARIZACIÓN BBTM 5 A	31.398	m2
CAPA AC-22-BASE 50/70 G (G-20) e=6 cm.	13.921	m2
RIEGO DE ADHERENCIA ECR-2 MODIFICADO	54.670	m2
CAPA AC-22-BASE 50/70 G (G-20) e=5 cm.	7.215	m2
CAPA RODADURA TIPO AC-16-SURF 50/70 S, e=5 cm	2.772	m2
CAPA RODADURA CON MEZCLA BBTM-11-B-SURF-BM, e=4cm	39.862	m2
BORDILLO PIANO HORMIGÓN PREFABRICADO	642	ml
DRENAJE		
RELLENO LOCALIZADO ZANJA C/ZAHORRA ARTIFICIAL	281	m3
DREN CIRCULAR PVC D= 200 mm	250	ml
MATERIAL FILTRANTE ÁRIDO RODADO	40	m3
DREN CIRCULAR PVC D= 200 mm	250	ml
TUBERÍA PVC CORRUGADA SN8 D-315 mm.	435	ml
GEOTEXTIL NO TEJIDO 155 g/m2	450	m2
POZO PREFABRICADO HORMIGON ARMADO D=100cm Y h=3,15m.	4	ud
HORMIGÓN PROTECCIÓN TUBERÍAS HM-20	18	m3
CANALETA DRENAJE 15x35x100 cm.	335	ml
PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN		
LEVANTADO Y RECOLOCACIÓN BARRERAS SEGURIDAD METÁLICAS	770	ml
COLOCACIÓN NUEVAS BARRERAS SEGURIDAD METÁLICAS	62	ml
LEVANTADO Y RECOLOCACIÓN BARRERAS PROTECCIÓN NEUMÁTICOS	327	ml
PINTADO MARCAS VIALES	1.244	m2

VARIOS		
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	1	ud
ENSAYOS CONTEOL CALIDAD	1	ud
GESTIÓN RESIDUOS DEMOLICIONES	1	ud
LEVANTADO Y REPOSICIÓN OBRAS FÁBRICA Y TORRES ALUMBRADO	1	pa
IMPREVISTOS Y REPOSICIONES	1	pa

3. RELACIÓN DE PRESUPUESTOS

Los presupuestos que intervienen en el Proyecto son los siguientes:

- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL… … … … … 982.712,93 euros.

- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA… … .. 1.169.428,39 euros.

- PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACIÓN… … … … … . 1.415.008,35 euros.